

## 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες</b>				
1-1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1.145,00	<b>1.145,00</b>
1-2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	145,00	<b>145,00</b>
1-3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	m2	750,00	<b>750,00</b>
1-4	Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη	μ.μ.	31,00	<b>31,00</b>
<b>Ομάδα Β. Οδοστρωσία</b>				
2-1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	680,00	<b>680,00</b>
2-2	Βάση Οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	605,00	<b>605,00</b>
<b>Ομάδα Γ. Τεχνικά</b>				
3-1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	m3	100,00	<b>100,00</b>
3-2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μ.μ.	430,00	<b>430,00</b>
3-3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 (ρείθρων)	m3	30,53	<b>30,53</b>
3-4	Χαλύβδινος οπλισμός Δομιά πλέγματα B500C (S500s)	kgr	1.110,00	<b>1.110,00</b>
3-5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων	m2	85,00	<b>85,00</b>
3-6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	m2	5,00	<b>5,00</b>
<b>Ομάδα Δ. Ασφαλτικά</b>				
4-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μ.μ.	400,00	<b>400,00</b>
4-2	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	4.650,00	<b>4.650,00</b>
4-3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	800,00	<b>800,00</b>
4-4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m.	m2	5.450,00	<b>5.450,00</b>
4-5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	154,00	<b>154,00</b>