

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα Α. Χωματοургικές Εργασίες				
1-1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	100,00	100,00
1-2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	m2	1.120,00	1.120,00
Ομάδα Β. Οδοστρωσία				
2-1	Βάση Οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	54,00	54,00
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά				
3-1	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	1.040,00	1.040,00
3-2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	520,00	520,00
3-3	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	1.560,00	1.560,00
3-4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	435,00	435,00