

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛ. 36/2018

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:272.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ -
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ
19.2: ΔΡΑΣΗ 19.2.4,

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ.	Τιμολογ.	Μονάδα	Άρθρο Αναθεώρησης	Τιμή Μονάδας	Εφαρμογή ΕΤΕΠ	Ποσότητα	Δαπάνη	
										Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.	A.1	ΥΔΡ-3.10.01.01		m ³	ΥΔΡ 6081.1	6,70	08-01-03-01	1.880,00	12.596,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με μεταφορά των υλικών εκσκαφής	A.2	ΥΔΡ-3.10.02.01		m ³	ΥΔΡ 6081.1	7,50	08-01-03-01	1.415,00	10.612,50	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A.3	ΥΔΡ-5.04		m ³	ΥΔΡ 6066	1,55	08-01-03-02	1880,00	2.914,00	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου	A.4	ΥΔΡ-5.05.02		m ³	ΥΔΡ 6067	11,30	08-01-03-02	145,00	1.638,50	
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων μέσου πάχους 5 cm	A.5	ΥΔΡ-4.09.01		m ²	ΟΔΟ 4521B	12,40	05-03-03-00 05-03-11-01 05-03-11-04	195,00	2.418,00	
6	Καθαρίσεις οπλισμένου σκυροδέματος	A.6	ΥΔΡ 4.01.01		m ³	ΥΔΡ 6082.1	41,20	15-02-01-01	2,00	82,40	

7	Καθαρισεις ασπλου σκυροδεματος	A.7	ΥΔΡ 4.13	m ³	ΥΔΡ 6082.1	20,60	15-02-01-01	3,00	61,80	
8	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	A.8	ΥΔΡ-5.07	m ³	ΥΔΡ 6069	11,30	08-01-03-02	1.130,00	12.769,00	
9	Φίλτρο από διαβαθμισμένα αδρανή	A.9	ΥΔΡ-5.10	m ³	ΟΔΟ 2815	9,30	-	4,00	37,20	
10	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με ξυλοζεύγματα	A.10	ΥΔΡ-7.01	m ²	ΥΔΡ 6301	2,20	-	1.270,00	2.794,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α										
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
11	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B-1	ΥΔΡ-9.01	m ²	ΥΔΡ 6301	8,20	01-03-00-00 01-04-00-00	5,00	41,00	
12	Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 σκυροδεμάτων εξομάλυνσης	B-2	ΥΔΡ-9.10.01	m ³	ΥΔΡ 6323	67,00	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00	1,00	67,00	
13	Οπλισμένο Σκυρόδεμα C16/20	B-3	ΥΔΡ-9.10.04	m ³	ΥΔΡ 6327	82,00	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00	16,00	1.312,00	
14	Σιδηροί οπλισμοί S 500	B-4	ΥΔΡ-9.26	χλμ	ΥΔΡ 6311	0,98	01-02-01-00	1370,00	1.342,60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β										
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ										
15	Φρεάτια αερεξαγωγού,	Γ.1	ΥΔΡ-9.30.01	τεμ	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	2.370,00	-	4	9.480,00	
16	Φρεάτια εκκένωσης,	Γ.2	ΥΔΡ-9.31.01	τεμ	50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6311	1.960,00	-	3	5.880,00	
17	Φρεάτια δικλείδων	Γ.3	ΥΔΡ-9.32.01	τεμ	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	1.600,00	-	1	1.600,00	
18	Αγωγοί PE D200 10atm	Γ.4	ΥΔΡ-12.14.01.11	μ	ΥΔΡ 6622.3	23,80	-	3175,00	75.565,00	
19	Δικλείδες χυτοσιδηρές D50	Γ.5	ΥΔΡ-13.03.02.01	τεμ	ΥΔΡ 6651.1	173,25	08-06-07-02	4	693,00	
20	Δικλείδες χυτοσιδηρές D80	Γ.6	ΥΔΡ-13.03.02.02	τεμ	ΥΔΡ 6651.1	205,80	08-06-07-02	3	617,40	

2.762,60

21	Δικλείδες χυτοσίδηρες D200	Γ.7	ΥΔΡ-13.03.02.07	τεμ	ΥΔΡ 6651.1	661,50	08-06-07-02	1	661,50	
22	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας	Γ.8	ΥΔΡ-13.10.02.01	τεμ	ΥΔΡ 6657.1	273,00	-	4	1.092,00	
23	Μετρητές παροχής	Γ.9	ΣΥΔΡ-13.17.01.01	τεμ	ΥΔΡ 6653.1	1.332,39	-	2	2.664,77	
24	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	Γ.10	ΥΔΡ-16.16.03	τεμ	ΥΔΡ 6630.1	490,00	-	1	490,00	
25	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο D200	Γ.11	ΥΔΡ-16.18.03	τεμ	ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%)	175,00	-	1	175,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ										98.915,57
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)										147.604,67
ΓΕ & ΕΟ 18%										26.565,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										174.173,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%										26.126,03
ΑΘΡΟΙΣΜΑ										200.299,54
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ										19.055,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ										219.354,84
ΦΠΑ 24%										52.645,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ										272.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
3/10/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
3/10/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

