

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ Φωτολίβους με την Τ.Κ Σιταγρών, Δήμου Προσοτσάνης, Ν. Δράμας, συνολικού μήκους 4.445,96 μ. Στην συγκεκριμένη οδό υπάρχουν χρόνιες καθιζήσεις και ρηγματώσεις λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, συνεχώς επιδεινούμενες, με άμεσο κίνδυνο της ασφάλειας των διερχομένων αυτοκινήτων.

Ο δρόμος είναι ευρείας κυκλοφορίας, είναι δρόμος σύνδεσης των Τ.Κ Μαυρολεύκης και Φωτολίβους με την έδρα του Δήμου Προσοτσάνης και δρόμος σύνδεσης των Τ.Κ του Δήμου Προσοτσάνης με τους οδικούς άξονες που οδηγούν στην Καβάλα και την Θεσσαλονίκη.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην υφιστάμενη επιφάνεια της οδού, περιλαμβάνουν:

1. Αποξήλωση μέρους του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα
2. Εργασίες απόξεσης ασφατικού οδοστρώματος(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm, όπου απαιτείται
3. Απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις για να αντιμετωπιστούν οι καθιζήσεις και να διαπλατυνθεί η οδός, όπου απαιτείται
4. Διαμόρφωση υπόβασης και βάσης
5. Εφαρμογή ασφατικής προεπάλειψης ή ασφατικής συγκολλητικής
6. Ασφαλική στρώση βάσης
7. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
8. Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση
9. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **449.571,11€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Προσοτσάνη, 22-01-2020

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε

Η Διευθύντρια

Μουστακίδου Μαγδαληνή

Δεληγιαννίδου Δέσποινα

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός