



Τίτλος έργου: Ανακατασκευή οδικής σύνδεσης Τ.Κ Φωτολίβους-Σιταγρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος(Ευρώ)	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.01	ΟΔΟ 1123Α	μ3	3.000,00	1,65	4.950,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	1.02	ΟΔΟ 1123Α	μ3	500,00	3,00	1.500,00	
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α -18.3	1.03	ΟΔΟ-1510	μ3	1.750,00	8,00	14.000,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	1.04	ΟΔΟ 1530	μ3	1.750,00	1,05	1.837,50	
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 4.03	1.05	ΥΔΡ 6054	στρ	10,00	520,00	5.200,00	
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ	ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	1.06	ΟΙΚ 2275	tn	1.050,00	3,00	3.150,00	
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες								30.637,50	30.637,50
Ομάδα Β. Οδοστρωσία									
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ-Γ 6	1.07	ΟΔΟ-3231	μ2	4.000,00	0,41	1.640,00	
8	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	1.08	ΟΔΟ 3121Β	μ3	500,00	14,50	7.250,00	
9	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1.09	ΟΔΟ 3211Β	μ3	1.350,00	14,50	19.575,00	
Ομάδα Β. Οδοστρωσία								28.465,00	28.465,00
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά									

10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	1.10	ΟΙΚ-2269Α	μ	1020	1,00	1.020,00	
11	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ- 2.1	1.11	ΟΔΟ-1132	μ2	2500	1,15	2.875,00	
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	1.12	ΟΔΟ-4120	μ2	2500	0,45	1.125,00	
13	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	1.13	ΟΔΟ 4110	μ2	9.000,00	1,20	10.800,00	
14	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ Δ-5.1	1.14	ΟΔΟ-4321Β	μ2	400,00	8,00	3.200,00	
15	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	1.15	ΟΔΟ-4421.Β	ton	1.071,43	89,00	95.357,14	
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	1.16	ΟΔΟ-4521Β	μ2	11.500,00	8,00	92.000,00	
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά								206.377,14	206.377,14
Ομάδα Δ. Σήμανση Ασφάλεια									
17	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Ε -9.1	1.17	ΟΙΚ-6541	τεμ	20,00	53,70	1.074,00	
18	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	Ε-10.1	1.18	ΟΔΟ-2653	τεμ	20,00	31,10	622,00	
Ομάδα Δ. Σήμανση Ασφάλεια								1.696,00	1.696,00
Γενικό Σύνολο								267.175,64	
Άθροισμα εργασιών								267.175,64	
ΓΕ & ΟΕ 18,00%								48.091,62	
Άθροισμα 1								315.267,26	
Απρόβλεπτα 15%								47.290,09	
Άθροισμα 2								362.557,35	
Φ.Π.Α 24%								87.013,76	
Γενικό Σύνολο								449.571,11	

Προσοτσάνη, 22-01-2020

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε

Μουστακίδου Μαγδαληνή
Πολιτικός Μηχανικός

Δεληγιαννίδου Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύντρια ΤΥΔΠ