

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησ ης	Μον άδα	Ποσ ό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. ΟΜΑΔΑ Α:</u> <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ</u> <u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ-</u> <u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00	1	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	978	2,8	2.738,40	
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ- ME Γ-6		2	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	2625	0,41	1.076,25	
3	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00	3	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	658	13,6	8.948,80	
						Αθροισμα Εργασιών :			12.763,45	12.763,45
	<u>2. ΟΜΑΔΑ Β:</u> <u>ΤΕΧΝΙΚΑ</u>									
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ- ME Β-51	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-01-00	4	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	372	9,6	3.571,20	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ- ME Β- 29.3.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	5	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	26,4	94,2	2.486,88	
						Αθροισμα Εργασιών :			6.058,08	6.058,08
	<u>3. ΟΜΑΔΑ Γ:</u> <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>									
6	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	6	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	5094	1,2	6.112,80	
7	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ- ME Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	7	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	5094	8,96	45.642,24	
						Αθροισμα Εργασιών :			51.755,04	51.755,04
Σε μεταφορά:									0,00	70.576,57

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)		Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προυπολογισμού		70.576,57
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	12.703,78
Σύνολο :		83.280,35
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	12.492,05
Σύνολο :		95.772,40
Ποσό για αναθεωρήσεις		5.840,50
Σύνολο :		101.612,90
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	24.387,10
Γενικό Σύνολο :		126.000,00

Προσοτσάνη ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Προσοτσάνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ
	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	