



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ.Α. 64/7323.10
Έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Προϋπολογισμός : 126.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι εντός των ορίων των Κοινοτήτων Πετρούσας (οικισμός Σταυρού), Φωτολίβους, Προσοτσάνης, και τμήματος της οδού που συνδέει την Πετρούσα με την Αργυρούπολη.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- Κοινότητα Φωτολίβους
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Προσοτσάνης
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβρχώδες
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Κατασκευή προχύτων κρασπέδων
Κατασκευή ρείθρων
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Πετρούσας (Σταυρός)
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Δρόμος Πετρούσα - Αργυρούπολη
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

Κατασκευή βάσης οδοστρώσεως πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης
Εφαρμογή συγγολητικής επάλειψης
Εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους
Εφαρμογή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **126.000,00 €** με το ΦΠΑ 24% .Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Προσοτσάνη ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Προσοτσάνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ
ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	