

Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α | Είδος Εργασίας                                                                                                       | Κωδικός Άρθρου    | Κωδ. ΕΤΕΠ                | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης   | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (€) | Δαπάνη     |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|----------|----------|------------|-----------|
|     |                                                                                                                      |                   |                          |          |                     |        |          |          | Μερική (€) | Ολική (€) |
|     | <b>1. ΟΜΑΔΑ Α:<br/>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>                                                                        |                   |                          |          |                     |        |          |          |            |           |
| 1   | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 15 cm.       | ΣΧΕΤ ΣΧΕΤ-Δ.2.3.1 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 | 1        | ΟΔΟ 1132 100,00%    | m2     | 5670     | 2,05     | 11.623,50  |           |
| 2   | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.                                                                                   | NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6    |                          | 2        | ΟΔΟ 3231 100,00%    | m2     | 5670     | 0,41     | 2.324,70   |           |
| 3   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.                                                                     | NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2    | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 | 3        | ΟΔΟ 1123.Α 100,00%  | m3     | 400      | 2,8      | 1.120,00   |           |
| 4   | Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).                                                                 | NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2  | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 | 4        | ΟΔΟ 3211.Β 100,00%  | m2     | 5670     | 1,45     | 8.221,50   |           |
| 5   | Βάση οδοστρώσεως. Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.                                                                | NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1  | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 | 5        | ΟΔΟ 3211.Β 100,00%  | m3     | 200      | 14,02    | 2.804,00   |           |
| 6   | Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων                                                                                    | ΣΧΕΤ ΣΧΕΤΝΑ.-12   | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 | 6        |                     | t      | 300      | 3,02     | 906,00     |           |
|     |                                                                                                                      |                   |                          |          | Αθροισμα Εργασιών : |        |          |          | 26.999,70  | 26.999,70 |
|     | <b>2. ΟΜΑΔΑ Β:<br/>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>                                                                                     |                   |                          |          |                     |        |          |          |            |           |
| 7   | Ασφαλτική προεπάλειψη.                                                                                               | NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3    | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 | 7        | ΟΔΟ 4110 100,00%    | m2     | 5670     | 1,2      | 6.804,00   |           |
| 8   | Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1  | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 | 8        | ΟΔΟ 4521.Β 100,00%  | m2     | 5670     | 8,82     | 50.009,40  |           |
|     |                                                                                                                      |                   |                          |          | Αθροισμα Εργασιών : |        |          |          | 56.813,40  | 56.813,40 |
|     |                                                                                                                      |                   |                          |          |                     |        |          |          |            |           |

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού |        | 83.813,10  |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%)           | 18,00% | 15.086,36  |
| Σύνολο :                |        | 98.899,46  |
| Απρόβλεπτα(%)           | 15,00% | 14.834,92  |
| Σύνολο :                |        | 113.734,38 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις   |        | 4.307,55   |
| Σύνολο :                |        | 118.041,93 |
| Φ.Π.Α. (%)              | 24,00% | 28.330,07  |
|                         |        | 146.372,00 |

Προσοτσάνη  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Προσοτσάνη  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ