



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Α.Μ.: 20/2023  
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

### Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>1. ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-7		1	ΥΔΡ 6157 100,00%	m3	191	15,3	2.922,30	
2	Βάση οδοστρώσεως. Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00	2	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	100	13,4	1.340,00	
3	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00	3	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	6900	1,39	9.591,00	
4	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤΝΑ.-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01	4		t	50	3,02	151,00	
5	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6		5	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	6100	0,41	2.501,00	
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00	6	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	6500	1,85	12.025,00	
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-02-01-00	7	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	290	2,6	754,00	
					Αθροισμα Εργασιών :				29.284,30	29.284,30
	<b>2. ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6Π	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	8	ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00%	t	2	81,9	163,80	
9	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	9	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	7800	1,2	9.360,00	
10	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04	10	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	12900	9,6	123.840,00	
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		11	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	6000	0,45	2.700,00	
					Αθροισμα Εργασιών :				136.063,80	136.063,80
	<b>3. ΟΜΑΔΑ Γ:ΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-02-00	12	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	360	19,7	7.092,00	
					Αθροισμα Εργασιών :				7.092,00	7.092,00

Σε μεταφορά:	0,00	172.440,10
--------------	------	------------

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	172.440,10

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>172.440,10</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>31.039,22</b>
Σύνολο :		<b>203.479,32</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b>	<b>30.521,90</b>
Σύνολο :		<b>234.001,22</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>7.934,26</b>
Σύνολο :		<b>241.935,48</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>58.064,52</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>300.000,00</b>

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Οδοποιίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ε.  
Δήμου Προσοτσάνης

Λαζαρία-Ραφαηλία Αθανασιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Παναγιώτα Συμεωνίδου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Δέσποινα Δεληγιαννίδου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η αναπλ. προϊσταμένη τμήματος  
υδραυλικών και εγχειοβελτιωτικών  
έργων

Σοφία Αναστασιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ